




KORTTELIA 130 KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Tontilla tulee varata lasten leikkikitoiksi ja asukkaiden oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 10% tontin alasta.

Tontit on aidattava katuun rajautuvalla osalta ympäristöön sopivalla aidalla niiltä osin kuin rakennukset eivät ole rakennettu kiinni rajaan tai järjestetty ajoyhteyttä tontille.

Mikäli olemassa oleva rakennus varustetaan hissillä, voidaan se toteuttaa asemakaavassa merkittyyn rakennusoikeuteen kuulumattomana. Hissit tulee pääsääntöisesti rakentaa rakennusten sisälle. Jos hissit tai porraskäytävät joudutaan toteuttamaan rakennusalan/rakennuksen ulkopuolelle, tulee niiden olla arkkitehtuuritaan kevyitä.

AUTOPAIKKOJA JA PYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Autopaikkoja tulee toteuttaa seuraavasti:

YS- ja YSA-korttelialueilla 1 ap / 70 k-m2
Palveluasumisen osalta 1 ap / 200 k-m2 ja lisäksi 1 ap / työntekijä.

AK-korttelialueella:
Asuinrakentamisen osalta 1 ap / 90 k-m2
Palveluasumisen osalta 1 ap / 200 k-m2 ja lisäksi 1 ap / työntekijä.

LH-korttelialueella 1 ap / 100 k-m2

Kortteleihin 36, 37, 38 ja 103 saa sijoittaa rakenteellista pysäköintiä seuraavasti:
- Maanalainen pysäköinti on sallittu.
- Enintään II-kerroksinen rakenteellinen pysäköinti (pysäköintilaitos) on sallittu. II-kerroksisella rakenteellisella pysäköinnillä tarkoitetaan korkeimmallaan maantasokerrosta sekä yhtä pysäköintitasoa. Pysäköintilaitoksen tulee sijoittua rakennusosalalle. Pysäköintilaitoksen sijainti tulee suunnitella siten, ettei vaikeuteta alueiden tulevaa rakentamista ja huomioidaan tarvittavat liikennejärjestelyt. Rakenteellinen pysäköinti voidaan toteuttaa rakennusoikeuteen kuulumattomana.

Pysäköintilaitoksen pysäköintitasojen reunat on varustettava vähintään 1,2 metriä korkealla melu-, ajovalo- ym. haittoja estävillä seinämillä.

TONTTIJAKO

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos.

IISALMI

140 369 Terveyskeskuksen ja sairaalan ympäristö

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE

Iisalmen kaupungin 1. kaupunginosan kortteleita 36, 37, 38, 130 ja osaa kortteleista 102 ja 103 sekä katualueita.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Iisalmen kaupungin 1. kaupunginosan korttelit 36, 37, 38, 130 ja osa kortteleista 102 ja 103 sekä katualueita.

Käsittelyvaiheet ja päivämäärät:
Ilmoitus vireilletulosta 29.01.2017
OAS nähtävillä alkaa 30.01.2017
OAS nähtävillä päättyy 24.02.2017
Tekninen lautakunta 12.12.2017
Luonnos nähtävillä alkaa 02.01.2018
Luonnos nähtävillä päättyy 26.01.2018
Tekninen lautakunta 20.11.2018
Kaupunginhallitus 26.11.2018
Ehdotus nähtävillä alkaa (MRL 65§) 10.12.2018
Ehdotus nähtävillä päättyy 11.01.2019
Tekninen lautakunta 29.01.2019
Kaupunginhallitus 04.02.2019
Kaupunginvaltuusto 11.02.2019

 IISALMEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA	1:1000
Suunnittelija: Hannele Kelavuori Piirtäjä: Heli Kärki	muutettu 23.1.2019
Pohjakartan koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27, korkeusjärjestelmä N2000. Pohjakartta täyttää MRL 54a §:n mukaiset vaatimukset.	Iisalmissa 14.11.2018
mittauspäällikkö Ilkka Niskanen	asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori