




Koljovvirantietä sallitaan yksi suuntaisliittymä kortteliin 230 huoltoajon järjestämistä varten.

Koulutielle sallitaan enintään kaksi ajoneuvoliittymää.

Opettajantielle sallitaan enintään yksi ajoneuvoliittymä.

Läpiajoa Kivikoulunkujalta Koulutielle tai Opettajantielle ei sallita.

Ennen tontin luovutusta täytävien (T) ja katualueiden (K) välillä on oltava vähintään 10 m:n etäisyys. Tonttien huoltopoltto-alue tulee adalaa ympäristöön ja rakennuksiin sopivalla umpinaisella adalalla.

Pihojen korvaukset ja kaltevuksia voidaan jäsentää maaston terassoinnilla. Pihojen tarvittavat pergymykset tulee pääsääntöisesti istuttaa. Tarvittaessa voidaan rakentaa tukimureja.

Maantäyttö / -luiskautus tulee pääsääntöisesti istuttaa käyttäen pensaita. Kasvillisuudessa tulee suosia kotimaisia ja ympäristöön sopivia kasvilajeja.

Johtoa varten varattulle alueen osalle ei tule toteuttaa tukimureja tai maantäyttöä / -luiskautusta, jolla vaikuttaisi alueen käyttöä johtumiseen.

Kirkonseminanien varressa sijaitsevalle puistoalueelle (VP) saa sijoittaa lähilukituspalkan.

Korttelialueiden maalaisten paikallistusta saatua toteutettua rakennuskohteen kuulumatona.

Korttelialueilla ukoavaroitusta on sijalettu. Varastoitua on osoitettava kiinteisiin tiloihin. Korttelialueella on sijalettu rakennuksen ja tontin osaksi soveltuvin kevytrakenteiden kausimyyntiin.

Korttelialueella saat sijaletta ympäristön soveluiva maastorajja.

Korttelialueella saat sijaletta liierakennuspisteen.

Korttelissa 5 KM -korttelialueella käännöksenvalomastona ei tule sijaletta Kuulutus puolelle. Opettajien suuntaa valomaston sijalettamassa tule huomioida, ettei aiheuteta häiriötä asutukseen.

Korttelissa 5 KM -korttelialueen läpi on osoitettava ja rakennettava turvaväylä ja sujuva käännöksenvalomaston väylä Kivikkokylästä Ojasta. Väylän sijainti ja väyläkohtainen suunnitelma on hyväksyttyä laajempaa kaunpungia ja se tulee sijaita rakennusalue-asirikkoon.

Huutoajoja kortteiliin 5 tulee ensisijaisesti järjestää Kivikkolunkujalta. Mikäli tämä ei ole mahdollista maaston korkeusolosuhteiden vuoksi, voidaan Koulu tielle sallia huutoilijallan järjestäminen. KM -kortteilin Koljonvirran tien täysliittymä on toteutettava liikennevalojähtäytinä.

Kortteilla 230 tontin pohjoisrajalle huutoilijojen, ajoväylien sekä purku-, varastointi- ja laastausaiden osalle on rakennettava vähintään 1.7 metriä korkea umpeenpain ja kaupunkeihin kuuluva osalle puurakenteinen aita.

Korttelissa 230 korttelialueelle saa sijoittaa polttoaineen jakelupisteen.

Kortteihin talousrakennus (t) tulee suunnitella siten, että se sijainnin, muutokielien ja materiaalien puolesta soveltuu täydentämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen ympäristöä. Talousrakennuksen julkisivun materiaalina tulee käyttää lautaverhousta tai rapattua pintaa. Rakennuksessa tulee käyttää profiililtaan suoraa pelkistetä tai kolmiorimahuopakatteta. Talousrakennuksen tulee olla arkkitehtuuriltaan väheileinen ja pääarakennuksella alisteinen.

Autopaikkoja tulee sijoittaa seuraavasti:
Päivittäistavarakauppa: 1 ap / 30 k-m2
Muu liike- ja toimistorakentaminen: 1 ap / 70 k-m2
sr -merkityssä rakennuksessa : 1 ap / 150 k-m2

Alueella noudatetaan olemassa olevaa tonttijakoa / laaditaan erillinen tonttijako.

140 378 Koljonvirrantien varsi 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 7. kaupunginosan kortteleita 5 ja 230 sekä katu- ja puistoaluetta ja 1. kaupunginosan katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU lisälmen kaupungin 7. kaupunginosa
kortellit 5, 25 ja 230 sekä katu- ja puistoaluetta ja 1. kaupunginosa katualuetta.

Käsittelyvaiheet ja päivämäärät:
 Ilmoitus virvelleutusta 12.03.2020
 OAS nähtäville aikaa 06.04.2020
 OAS nähtäville päättyy 20.04.2020
 Tekninen lautakunta 25.05.2020
 Luonnos nähtäville aikaa 08.06.2020
 Luonnos nähtäville päättyy 03.07.2020
 Kaupunginhallitus 08.12.2020
 Kaupunginvaltuusto 14.12.2020
 Ehdotus nähtäville aikaa (MRL 65§) 28.12.2020
 Ehdotus nähtäville päättyy 28.01.2021
 Tekninen lautakunta 23.03.2021
 Tekninen lautakunta 13.04.2021
 Kaupunginhallitus 26.04.2021
 Kaupunginvaltuusto 03.05.2021